

Assunto: **Fwd: Re: ENC: C.P. 004/2020**
De: <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>
Para: Patrícia - Duto Engenharia <orcamento@dutoengenharia.com.br>
Data: 07/07/2020 08:41



Bom dia Patrícia,

Segue a manifestação do responsável técnico, referente ao novo questionamento feito acerca da Concorrência Pública nº 004/2020.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA.

Att.

Comissão Permanente de Licitação

LICITAÇÃO - CPL

(28) 3535-1907

----- Mensagem original -----

Assunto::Re: ENC: C.P. 004/2020
Data:07/07/2020 08:35
De:Diogo Wagner <diogowagner.eng@gmail.com>
Para::licitacao@presidentekennedy.es.gov.br

Respostas:

- 1) Não haverá nenhuma alteração na planilha orçamentária da CP004/20. Os preços referenciais são de OUT/18, última publicação do DER/ES. A aquisição dos materiais betuminosos será corrigida através de reequilíbrio econômico-financeiro dos mesmos, através de notas fiscais de aquisição, na época de aplicação dos mesmos. Mecanismo usual dos órgãos rodoviários para atualização de preços.
- 2) Para o lote 2, o projetista previu imprimação da base do pavimento com CM-30, e não com emulsão RR2-C. Portanto, este quantitativo não aparece na planilha do lote 2. (Favor consultar projetos executivos do edital). Caso seja necessário alguma pintura de ligação com RR2-C; o item será acrescentado ao contrato, conforme prevê o edital.
- 3) Os proponentes deverão cotar seus preços conforme as planilhas estão apresentadas.

Em seg., 6 de jul. de 2020 às 15:48, <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br> escreveu:

A/C ENGº. DIOGO WAGNER,

Boa tarde,

Encaminhamos novo questionamento apresentado pela empresa **DUTO ENGENHARIA LTDA**, para análise e manifestação. Ressaltamos que a data de abertura da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020** está prevista para o dia **21/07/2020**. Diante disso, solicitamos o envio da resposta o quanto antes, para que possamos sanar as dúvidas da requerente.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada!

Att.

LICITAÇÃO - CPL

(28) 3535-1907

----- Mensagem original -----

Assunto::ENC: C.P. 004/2020
Data:06/07/2020 15:24
De:"Patrícia - Duto Engenharia" <orcamento@dutoengenharia.com.br>
Para::<licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>

Boa tarde,

Muito Obrigada.

Vai haver a publicação com os novos valores, tendo em vista que é uma alteração considerável?

O fornecimento do insumo RR-2C, também está sem quantitativo, insumo este necessário para efetuar a imprimimação

Patrícia Moraes Motta

Setor de Orçamento

Duto Engenharia Ltda.

Telefax: (27) 2124-2250

orcamento@dutoengenharia.com.br

De: licitacao@presidentekennedy.es.gov.br [mailto:licitacao@presidentekennedy.es.gov.br]

Enviada em: segunda-feira, 6 de julho de 2020 14:10

Para: Patrícia - Duto Engenharia

Assunto: Re: C.P. 004/2020

Boa tarde Patrícia,

Segue a manifestação do responsável técnico, referente ao questionamento feito sobre a Concorrência Pública nº 004/2020.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA.

Att.

Comissão Permanente de Licitação

LICITAÇÃO - CPL

(28) 3535-1907

Em 06/07/2020 11:37, Patrícia - Duto Engenharia escreveu:

Bom Dia,

Em análise ao edital além da Data-base do orçamento ser OUT/2018 e os preços serem irrealizáveis, ainda encontramos o item 4.5 do LOTE II, SEM O DEVIDO VALOR.

Solicitamos reavaliação da planilha, bem como uma atualização dos preços tendo em vista o aumento significativo dos itens betuminosos, não tendo a menor condição de trabalho com os valores apresentados.

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO (DER-ES 10/2018) S/Desoneração						
LOTE 02- São Salvador - Divisa com Itapemirim = 5,54 km (Estaca 284,00 + 16,00 m a 561,00 + 12,45m)						
ITEM		SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
REF.	CÓDIGO				UNITÁRIOS	TOTAIS
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	M2	55.356,89	1,23	68.088,97
3.2	40757	Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.	M3		18,68	
3.3	LG-013	Base mistura em peso 60% de brita graduada / 40% solo	m³		120,02	
3.4	40780	Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita	M3	9.151,58	106,82	977.571,77
3.5	40812	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita	M3	8.568,77	98,56	844.537,97
3.6	40816	Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	M2	55.173,35	0,84	46.345,61
3.7	40843	CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa	t	6.999,72	150,08	1.050.517,97
3.8	40828	T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita	M2		9,06	
3.9	40230	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	m³	7.729,31	3,02	23.342,51
3.10	42045	Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)	m³	7.729,31	6,16	47.612,54
3.11	60020	LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823 - XP=0,470 / XR=2,960 - Sub-base	T	6.284,30	5,52	34.689,33
3.12	60002	TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante)0,839XP+0,875XR+3,503 - XP=22.590 / XR=5.550 - Base	T	18.687,39	27,31	510.352,62
3.13	60022	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)0,748XP+0,791XR+1,683 - XP=0,000 / XR=13,910 - Material p/sub-base	t	3.058,92	12,69	38.817,69
3.14	60022	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)0,748XP+0,791XR+1,683 - XP=0,000 / XR=13,936 - Material p/base	t		12,71	
Sub total 03						3.641.876,98

4		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				
4.1	40968	CM-30, fornecimento	t	108,18	4.446,40	481.011,55
4.2	41360	CAP-50/70, fornecimento	t	363,25	3.016,56	1.095.765,42
4.3	40976	Dope, fornecimento	t	3,31	56.050,00	185.525,50
4.4	40969	Emulsão RR-2C, fornecimento	t		2.534,35	
4.5	40972	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos	%		1.762.302,47	-
4.6	100849	Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - CM-30	T	108,18	282,20	30.528,39
4.7	100849	Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - CAP50/70	T	363,25	282,20	102.509,15
4.8	100849	Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - Dope (Tambor de 100kg)	T	3,31	282,20	934,08
4.9	60006	TR-301-00 (Massa Asfáltica) 1,264XP+1,313XR+9,731 - XP=37.200 / XR=5.600 - Massa Asfáltica	T	6.999,72	64,10	448.682,05
4.10	100849	Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - RR-2C	T		282,20	
Sub total 04						2.344.956,14

Patricia Moraes Motta

Setor de Orçamento

Duto Engenharia Ltda.

Telefax: (27) 2124-2250

orcamento@dutoengenharia.com.br



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com