RESUMO DE MATEIAIS

RESERVATÓRIO ÁGUAS PLUVIAIS

PAM

PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY

Resumo de Materiais (Moldados in Loco)

Pavimento	Elemento	Peso do aço +0 % (kg)	Volume de concreto (m³)	Área de forma (m²)	Consumo de aço (kg/m³)	Peso treliças (kg)
Topo	Reservatórios	5309,9	48,5	217,5	109,5	
	Total	5309,9	48,5	217,5	109,5	0
Fundo	Reservatórios	0	0	0	0	
	Total	0	0	0	0	0

Aço	Diâmetro (mm)	Peso + 0 % (kg)	
		Reservatórios	Total
CA50	6,3	6,6	6,6
CA50	8	599,4	599,4
CA50	10	1208,6	1208,6
CA50	12,5	1190,6	1190,6
CA50	16	2149,8	2149,8
CA60	5	154,9	154,9

		Reservatórios	Total
Peso total + 0% (kg)	CA50	5155	5155
	CA60	154,9	154,9
	Total	5309,9	5309,9
Volume concreto (m³)	C-25	48,5	48,5
Área de forma (m²)		217,5	217,5
Consumo de aço (kgf/m³)		109,5	109,5