

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA-BASE:

out/14 DER-ES

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO,

DRENAGEM E CORREÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

EXTENSÃO: 2.774,00 m

EXISTENTE

| | | | LOCAL: SEDE - P.K. | - Βυί. | 20,03% | | |
|----------|------------|--------------|--|--------|-----------|-------------|--------------|
| ITEM | TABELA | CÓD. | D. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO (R\$) | |
| 11 = 141 | IADELA | 00 D. | DECONIGNO DO CENTIGO | ONID | QOANT. | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | | | TERRAPLANAGEM | | | | |
| 1.1 | DER-ES | 42.578 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em vias urbanas | m³ | 6.001,07 | 3,11 | 18.663,32 |
| 1.2 | DER-ES | 60.019 | Transporte Local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) - Bota Fora (Y= 0,649XP + 0,717XR + 1,138) | | | | |
| | | | XR = 0,500 km | t | 10.921,95 | 1,79 | 19.582,49 |
| | | | TOTAL PARCIAL 01 | | | | 38.245,81 |
| | | | | | | | |
| 2 | | | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | | | | |
| 2.1 | DER-ES | 40.662 | Meio de concreto MFC 05, inclusive caiação | m | 2.779,00 | 52,22 | 145.119,38 |
| 2.2 | DER-ES | 43.080 | Sarjeta de concreto SCA 40/10 em vias urbanas | m | 2.779,00 | 68,18 | 189.472,22 |
| 2.3 | LABOR/UFES | 200.216 | Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6 mm, nas dimensões 10x80 cm, reforçado para guias rebaixadas em locais de passagem de veículos pasados | m | 555,80 | 102,04 | 56.713,83 |
| 2.4 | DER-ES | 41.144 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm> 0,60 m (1,00 x 1,00m) (vias urbanas) | ud | 34,00 | 1.964,30 | 66.786,20 |
| 2.5 | DER-ES | 42.697 | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha em Vias Urbanas | m | 78,00 | 516,98 | 40.324,44 |
| 2.6 | DER-ES | 40.683 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 32,00 | 322,94 | 10.334,08 |
| 2.7 | DER-ES | 40.684 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio | ud | 2,00 | 677,89 | 1.355,78 |
| 2.8 | DER-ES | 40.685 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor | ud | 1,00 | 584,32 | 584,32 |
| 2.9 | DER-ES | 40.536 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m | ud | 1,00 | 1.886,79 | 1.886,79 |
| 2.10 | DER-ES | 40.429 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB Inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em vias urbanas | m | 2.029,00 | 227,12 | 460.826,48 |
| 2.11 | DER-ES | 42.765 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB Inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em vias urbanas | m | 157,00 | 463,33 | 72.742,81 |
| 2.12 | DER-ES | 42.769 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB Inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em vias urbanas | m | 55,00 | 628,43 | 34.563,65 |
| 2.13 | DER-ES | 40.514 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | m | 2.029,00 | 133,28 | 270.425,12 |
| 2.14 | DER-ES | 40.515 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | m | 157,00 | 204,50 | 32.106,50 |
| 2.15 | DER-ES | 40.516 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | m | 55,00 | 289,95 | 15.947,25 |
| 2.16 | DER-ES | 40.554 | Poço de visita (tubo D->0,60 m) H->1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | ud | 43,00 | 3.386,74 | 145.629,82 |
| 2.17 | DER-ES | 40.555 | Poço de visita (tubo D->0,80 m) H->1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | ud | 2,00 | 3.724,38 | 7.448,76 |
| 2.18 | DER-ES | 40.556 | Poço de visita (tubo D->1,00 m) H->2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | ud | 1,00 | 4.062,02 | 4.062,02 |
| | | | TOTAL PARCIAL 02 | | | | 1.556.329,45 |
| | | | | | | | |



OBRA:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA-BASE:

out/14 DER-ES

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO,

DRENAGEM E CORREÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

EXTENSÃO: 2.774,00 m

EXISTENTE

| CÓD. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO (R\$) | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | טואוט | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL |
| PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m em Vias Urbanas | m² | 26.329,34 | 3,74 | 98.471,73 |
| Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em vias urbanas | m³ | 2.496,99 | 100,03 | 249.773,90 |
| mprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 16.646,58 | 0,94 | 15.647,78 |
| Pavimentação com bloco de concreto (35 Mpa), esp> 08cm, sobre colchão de areia esp->05cm, inclusive fornecim. E transporte bloco e areia, em vias urbanas | m² | 16.646,58 | 73,38 | 1.221.526,04 |
| Transporte TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - Brita graduada (Y= 0,502XP + 0,523XR + 2,095) (XP=21,10 Km XR=6,20 km) | t | 5.992,77 | 14,74 | 88.309,75 |
| TOTAL PARCIAL 03 | | | | 1.673.729,20 |
| | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARES | | | | |
| Calçada de concreto fck-> 15 Mpa, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. Preparo da caixa e transp. da brita | m² | 4.161,00 | 87,20 | 362.839,20 |
| Ladrilho hidráulico, podotátil, faixa 0,40m (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 1.664,40 | 70,26 | 116.940,74 |
| Demolição de edificações | m² | 57,11 | 34,55 | 1.973,15 |
| Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | m | 442,08 | 3,83 | 1.693,16 |
| Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm, inclusive transporte da areia, cimento e bloco | m² | 360,68 | 42,40 | 15.292,83 |
| Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | ud | 9,00 | 9,94 | 89,46 |
| TOTAL PARCIAL 04 | | | | 498.828,54 |
| MATERIAL BETUMINOSO | | | | |
| CM - 30, Fornecimento | t | 19,98 | 1.727,65 | 34.511,35 |
| Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuninosos | % | 34.511,35 | 0,15 | 5.176,70 |
| Transporte TR-303-00 (Mat. Asf. F. DNIT) (Y= 0,325XP + 0,439XR + 32,460) - CM-30 (XP= 415,00 km e XR= 0,00 km) | t | 19,98 | 167,34 | 3.342,66 |
| TOTAL PARCIAL 05 | | | | 43.030,71 |
| SINALIZAÇÃO | | | | |
| Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 16,20 | 354,17 | 5.737,55 |
| Sinalização horizontal TMD-> 600, vida útil 3 anos, taxas -> 3,0 kg/m² (material termoplástico) | m² | 247,14 | 37,20 | 9.193,60 |
| Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos (por extrusão) | m² | 306,00 | 67,91 | 20.780,46 |
| TOTAL PARCIAL 06 | | | | 35.711,61 |
| TOTAI | L PARCIAL 06 | L PARCIAL 06 | L PARCIAL 06 | L PARCIAL 06 |



SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA-BASE:

out/14 DER-ES

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO,

DRENAGEM E CORREÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

EXTENSÃO: 2

2.774,00 m

EXISTENTE

LOCAL: SEDE - P.K.

BDI:

26,05%

| | | | -4- | | 20,0070 | CUSTO (R\$) | |
|------|--------|--------------------------------------|---|------|----------|-------------|------------|
| ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL |
| 7 | | | CORREÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EXISTENTE | | | | |
| 7.1 | DER-ES | 42.960 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->0,00 a 1,50 m, em vias urbanas | m³ | 832,20 | 11,21 | 9.328,96 |
| 7.2 | DER-ES | 42.964 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->1,50 a 3,00 m, c/ esgotamento, em vias urbanas | m³ | - | 18,49 | - |
| 7.3 | DER-ES | 42.943 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas | m³ | 100,00 | 52,56 | 5.256,00 |
| 7.4 | EMOP | 06.272.0003-0 + 06.001.0243- 0 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha, assentamento com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 150mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação | m | 2.957,00 | 35,37 | 104.589,09 |
| 7.5 | EMOP | 06.272.0002-0 + 06.001.0242- 0 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha, assentamento com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação | m | 2.237,00 | 18,67 | 41.764,79 |
| 7.6 | EMOP | 06.272.0035-0 + 06.001.0263- 0 | Selim elástico de PVC para ligação predial de rede de esgoto (NBR 10569), de 150mmx100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm | ud | 300,00 | 29,70 | 8.910,00 |
| 7.7 | EMOP | 06.272.0027-0 + 06.001.0263- 0 | Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 90°, PB, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm | ud | 50,00 | 86,32 | 4.316,00 |
| 7.8 | EMOP | 06.272.0026-0 + 06.001.0262- 0 | Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 90°, PB, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 100mm | ud | 50,00 | 39,28 | 1.964,00 |
| 7.9 | ЕМОР | 06.272.0022-0 + 06.001.0263- 0 | Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 45°, PB, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm | ud | 50,00 | 60,38 | 3.019,00 |
| 7.10 | EMOP | 06.272.0021-0 + 06.001.0262- 0 | Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 45°, PB, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 100mm | ud | 50,00 | 31,33 | 1.566,50 |
| 7.11 | IOPES | 141.909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 1.800,00 | 49,77 | 89.586,00 |
| 7.12 | DER-ES | 43.050 | Poço de visita (tubo D->0,40 m) H->1,50 m com Tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em vias urbanas | ud | 49,00 | 3.056,43 | 149.765,07 |
| 7.13 | DER-ES | 40.549 | Caixa de passagem para tubo de D->0,40m H->1,10 m em vias urbanas (cx. ligação domiciliar) | ud | 496,00 | 1.149,79 | 570.295,84 |
| | | | TOTAL PARCIAL 07 | | | | 990.361,25 |
| | | | | | | | |



SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA-BASE:

out/14 DER-ES

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO,

DRENAGEM E CORREÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

EXTENSÃO:

2.774,00 m

EXISTENTE

LOCAL: SEDE - P.K.

BDI:

26,05%

| ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUST | ΓΟ (R\$) |
|-----------|---------------------|-------------|--|------|----------|----------|-----------|
| I I E IVI | IADELA | COD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL |
| 8 | | | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (TODO O DISTRITO) | | | | |
| | | | SERVIÇOS GERAIS INICIAIS | | | | |
| 8.1 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Reparos eventuais de interferência, inclusive fornecimento de materiais | un | 100,00 | 66,78 | 6.678,00 |
| 8.2 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Passadiço com pranchas de madeira | un | 50,00 | 126,76 | 6.338,00 |
| | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | |
| 8.3 | DER-ES | 42.943 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas | m3 | 50,00 | 52,56 | 2.628,00 |
| 8.4 | DER-ES | 42.960 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->0,00 a 1,50 m, em vias urbanas | m3 | 416,10 | 11,21 | 4.664,48 |
| 8.5 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Regularização do fundo de valas com areia | m3 | 249,66 | 83,65 | 20.884,05 |
| 8.6 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Reaterro com compactação mecânica, exclusive fornecimento de material | m3 | 166,44 | 22,10 | 3.678,32 |
| 8.7 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Reaterro com apiloamento manual, exclusive fornecimento de material | m3 | 33,29 | 36,79 | 1.224,66 |
| 8.8 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Bota fora de materiais com caminhões com DMT = 5 Km | m3 | 249,66 | 29,89 | 7.462,33 |
| | | | CAIXAS DE INSPEÇÃO E REGISTROS | | | | |
| 8.9 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Fornec. e execução de caixa de inspeção em anéis concreto prémoldado DN 600 prof. até 1,00 m | un | 20,00 | 253,38 | 5.067,60 |
| 8.10 | IOPES | 170.324 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2"), inclusive adaptadores | un | 20,00 | 118,95 | 2.379,00 |
| | | | MATERIAL HIDRÁULICO DE FERRO FUNDIDO | | | | |
| 8.11 | LABOR/UFES | 280.202 | Fornec. e assentamento de tampão de ferro fundido, com inscrição " PMPK água" | pç | 20,00 | 474,19 | 9.483,80 |
| | | | FORNECIMENTO / ASSENTAMENTO DA REDE TRONCO | | | | |
| 8.12 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Tubo de PVC (PBA) CL 12 - JE NBR 5647 DN 100mm DE 110mm com anel de borracha | m | - | 58,66 | - |
| 8.13 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Tubo de PVC (PBA) CL 12 - JE NBR 5647 DN 75mm DE 85mm com anel de borracha | m | - | 35,64 | - |
| 8.14 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Tubo de PVC (PBA) CL 12 - JE NBR 5647 DN 50mm DE 60mm com anel de borracha | m | 2.774,00 | 17,66 | 48.988,84 |
| 8.15 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | | Conexões diversas de PVC (PBA) CL 12 - JE NBR 5647 DN 100mm DE 110mm de correr c/ anel de borracha | un | - | 70,40 | 1 |
| 8.16 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Conexões diversas de PVC (PBA) CL 12 - JE NBR 5647 DN 75mm DE 85mm de correr com anel de borracha | un | - | 39,20 | - |
| 8.17 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Conexões diversas de PVC (PBA) CL 12 - JE NBR 5647 DN 50mm DE 60mm de correr com anel de borracha | un | 600,00 | 13,24 | 7.944,00 |



SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA-BASE:

out/14 DER-ES

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO,

DRENAGEM E CORREÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

EXTENSÃO: 2.774,00 m

EXISTENTE

| | | | LOCAL: SEDE - P.K. | BDI: | 26,05% | | |
|------|------------|-------------|--|------|----------|-------------|------------|
| ITEM | TABELA | LA CÓD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO (R\$) | |
| IIEW | IADELA | COD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | טואט | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | LIGAÇÕES DOMICILIARES | | | | |
| 8.18 | DER-ES | 42.943 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas | m3 | 100,00 | 52,56 | 5.256,00 |
| 8.19 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Regularização do fundo de valas com areia | m3 | 60,00 | 83,65 | 5.019,00 |
| 8.20 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Reaterro com apiloamento manual, exclusive fornecimento de material | m3 | 40,00 | 36,79 | 1.471,60 |
| 8.21 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Colar de tomada de PVC com travas e com saída roscável 110 x 1/2" | un | - | 12,80 | - |
| 8.22 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Colar de tomada de PVC com travas e com saída roscável 85 x 1/2" | un | - | 12,80 | - |
| 8.23 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Colar de tomada de PVC com travas e com saída roscável 60 x 1/2" | un | 300,00 | 7,40 | 2.220,00 |
| 8.24 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Tubo de polietileno DE 20mm | m | 1.800,00 | 4,00 | 7.200,00 |
| 8.25 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Conexões diversas para tubo polietileno PEAD (adaptadores, uniões, luvas, cotovelos, reduções, etc) | un | 1.000,00 | 9,00 | 9.000,00 |
| 8.26 | - | ÃO AUXILIAR | Joelho 90° (JS) PVC DE 20mm | un | 100,00 | 4,44 | 444,00 |
| 8.27 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Joelho 45° (JS) PVC DE 20mm | un | 100,00 | 4,64 | 464,00 |
| 8.28 | COMPOSIÇ | ÃO AUXILIAR | Luva (JS) PVC DE 20mm | un | 100,00 | 4,41 | 441,00 |
| 8.29 | IOPES | 140.201 | Kit cavalete com registro de esfera 3/4", inclusive base de concreto | un | 300,00 | 235,07 | 70.521,00 |
| | | | TOTAL PARCIAL 08 | | | | 229.457,68 |
| | | | | | | | |
| 9 | | | SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS | | | | |
| 9.1 | LABOR/UFES | 010105 | Apoio técnico a fiscalização a ser desempenhado por técnico de segundo grau (curso completo) em Edificações | mês | 6,00 | 4.361,90 | 26.171,40 |
| 9.2 | IOPES | 010512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 6,00 | 13.962,50 | 83.775,00 |
| | | | TOTAL PARCIAL 09 | | | | 109.946,40 |
| 10 | | | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | | | | |
| 10.1 | DER-ES | 41.500 | Placa da obra nas dimensões de 3,0 x 6,0m, padrão DER-ES | m² | 18,00 | 239,93 | 4.318,74 |
| 10.2 | DER-ES | 43.338 | Roçada manual com roçadeira costal e ferramentas manuais inclusive limpeza | m² | 500,00 | 0,36 | 180,00 |
| 10.3 | DER-ES | 42.201 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | m² | 500,00 | 4,31 | 2.155,00 |
| 10.4 | DER-ES | 41.556 | Pó de pedra, fornecimento e espalhamento | m³ | 100,00 | 48,95 | 4.895,00 |
| 10.5 | DER-ES | 40.901 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourões e arame liso | m | 100,00 | 12,89 | 1.289,00 |
| 10.6 | DER-ES | 41.502 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão com 2,20m de altura, incl. Pintura | m | 50,00 | 282,41 | 14.120,50 |
| 10.7 | DER-ES | 41.503 | Rede de luz, incl. Padrão entr. Energia trifás. Cabo ligado até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força cons. 20m entre padrão entr. E QDG. | m | 100,00 | 344,59 | 34.459,00 |



SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA-BASE:

out/14 DER-ES

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO,

DRENAGEM E CORREÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

EXTENSÃO: 2.774,00 m

EXISTENTE

| ITEM | TADELA | ABELA CÓD. | CÓD DESCRIÇÃO DO SERVICO | LINID | CHANT | CUSTO (R\$) | | |
|-------|------------|------------|--|-------|----------|-------------|-----------|--|
| ITEM | TABELA | COD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10.8 | DER-ES | 41.499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. Tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m. | m | 100,00 | 262,71 | 26.271,00 | |
| 10.9 | DER-ES | 41.501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. E limp., cons. O padrão a 25 m. | m | 100,00 | 29,65 | 2.965,00 | |
| 10.10 | DER-ES | 41.555 | Sistema separador de água e óleo | und | 1,00 | 4.788,81 | 4.788,81 | |
| 10.11 | DER-ES | 41.527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. Suporte em madeira de 7 x 12 cm, elevado de 4 m | und | 3,00 | 1.539,18 | 4.617,54 | |
| 10.12 | DER-ES | 41.580 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 6,00 | 747,89 | 4.487,34 | |
| 10.13 | DER-ES | 41.454 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | mês | 6,00 | 558,81 | 3.352,86 | |
| 10.14 | DER-ES | 41.494 | Aluguel de container tipo cozinha com isolamento térmico e acústico, 2 luminárias, piso especial e janela | mês | 6,00 | 745,80 | 4.474,80 | |
| 10.15 | DER-ES | 41.678 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | mês | 6,00 | 811,76 | 4.870,56 | |
| 10.16 | DER-ES | 41.528 | Galpão em peça de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de alimentação da máquina - (Forma e armadura) | m² | 10,00 | 308,77 | 3.087,70 | |
| 10.17 | DER-ES | 41.528 | Galpão em peça de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de alimentação da máquina - (Oficina mecânica) | m² | 10,00 | 308,77 | 3.087,70 | |
| 10.18 | DER-ES | 41.557 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 15,00 | 139,94 | 2.099,10 | |
| 10.19 | DER-ES | 41.578 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | mês | 6,00 | 1.002,94 | 6.017,64 | |
| 10.20 | DER-ES | 41.498 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. Inspeção - (Guarita) | m² | 6,00 | 646,08 | 3.876,48 | |
| 10.21 | DER-ES | 41.579 | Aluguel de container para almoxarifado/depósito | mês | 6,00 | 557,98 | 3.347,88 | |
| 10.22 | DER-ES | 40.915 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 50,00 | 87,20 | 4.360,00 | |
| 10.23 | DER-ES | DER-ES | Bacia de contenção para tanques de materiais betuminosos | | | | | |
| 10.24 | DER-ES | 40.360 | Concreto estrutural fck = 20,0 Mpa | m³ | 20,00 | 551,24 | 11.024,80 | |
| 10.25 | DER-ES | 40.313 | Forma planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | m² | 107,28 | 57,54 | 6.172,89 | |
| 10.26 | DER-ES | 40.376 | Aço CA-50, fornecimento, dobramento e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 2.700,00 | 7,68 | 20.736,00 | |
| 10.27 | DER-ES | 41.544 | Mobilização e desmobilização de equipamento com carreta prancha (máximo) | h | 168,00 | 304,58 | 51.169,44 | |
| 10.28 | DER-ES | 41.545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 24,00 | 148,44 | 3.562,56 | |
| 10.29 | DER-ES | 41.546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 36,00 | 185,34 | 6.672,24 | |
| 10.30 | DER-ES | 41.547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 24,00 | 147,86 | 3.548,64 | |
| 10.31 | LABOR/UFES | 280501 | Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 0,80m | ud | 15,00 | 235,76 | 3.536,40 | |
| 10.32 | LABOR/UFES | 280505 | Cone sinalizador de PVC H = 50cm (com uma reutilização) | ud | 20,00 | 46,44 | 928,80 | |



SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA-BASE:

out/14 DER-ES

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO,

DRENAGEM E CORREÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

EXTENSÃO: 2.774,00 m

EXISTENTE

| ITEM | TABELA | CÓD. | DD. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO (R\$) | |
|---|----------------------|--------|---|----------|----------|-------------|--------------|
| TILINI TABLLA COD. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | | |
| 10.33 | LABOR/UFES | 280507 | Gambiarra para sinalização com lâmpadas 60W a cada metro, protegida por envoltório plástico translúcido, na cor vermelha, incl. bastão de derivação de energia e consumo de energia para gambiarra de até 30m | mês | 6,00 | 341,77 | 2.050,62 |
| 10.34 | LABOR/UFES | | Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações) | m | 1.038,80 | 11,19 | 11.624,17 |
| | | | TOTAL PARCIAL 10 | | | | 264.148,21 |
| | | | | | | | ` |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | 5.439.788,86 |