


- LEGENDA:
- CANAL TRAPEZOIDAL EM TERRA
 - CANAL RETANGULAR REVESTIDO CA 300/350m
 - GALERIA FECHADA CA 300/350x1,40m

Tabela de Estaqueamento

Ponto	Estacas	X	Y
P1	Est. 0+0,00	X=286.455,000	Y=7.665.845,000
P2	Est. 8+0,36	X=286.615,330	Y=7.665.841,635
P3	Est. 12+0,00	X=286.693,391	Y=7.665.857,391
P4	Est. 13+0,00	X=286.712,995	Y=7.665.861,348
P5	Est. 13+1,74	X=286.714,699	Y=7.665.861,692
P6	Est. 14+0,00	X=286.732,905	Y=7.665.860,266
P7	Est. 19+9,22	X=286.841,790	Y=7.665.851,740
P8	Est. 20+0,00	X=286.852,489	Y=7.665.850,410
P9	Est. 21+11,63	X=286.883,879	Y=7.665.846,510
P10	Est. 22+13,88	X=286.900,187	Y=7.665.831,368
P11	Est. 24+8,56	X=286.931,997	Y=7.665.817,558
P12	Est. 25+16,87	X=286.958,904	Y=7.665.826,362
P13	Est. 33+2,91	X=287.087,254	Y=7.665.756,819
P14	Est. 36+10,75	X=287.150,000	Y=7.665.731,037

Estacas	Distância (m)	Cotas de Fundo da Galeria	Cotação (m)	Garantia Superior (m)	Cota de Terreno
0+0,000	0,00	32,502	32,000	33,900	34,000
1+0,000	20,00	32,450	32,000	33,850	33,833
2+0,000	40,00	32,404	31,600	33,800	33,601
3+0,000	60,00	32,350	31,600	33,750	33,451
4+0,000	80,00	32,302	31,600	33,700	33,302
5+0,000	100,00	32,250	31,600	33,650	33,200
6+0,000	120,00	32,203	31,300	33,600	33,050
7+0,000	140,00	32,160	31,300	33,550	32,975
8+0,000	160,00	32,119	31,600	33,500	32,904
9+0,000	180,00	32,080	31,600	33,450	32,828
10+0,000	200,00	32,043	31,500	33,400	32,747
11+0,000	220,00	32,008	31,500	33,350	32,661
12+0,000	240,00	31,980	31,400	33,300	32,580
13+0,000	260,00	31,950	31,320	33,250	32,507
14+0,000	280,00	31,920	31,200	33,140	32,279
15+0,000	300,00	31,890	31,210	33,060	33,030
16+0,000	320,00	31,860	31,330	32,960	32,448
17+0,000	340,00	31,830	31,600	32,850	32,472
18+0,000	360,00	31,800	30,970	32,730	32,309
19+0,000	380,00	31,765	30,860	32,610	32,149
20+0,000	400,00	31,730	30,810	32,500	32,085
21+0,000	420,00	31,690	30,730	32,380	32,000
22+0,000	440,00	31,650	30,660	32,300	31,880
23+0,000	460,00	31,610	30,570	32,200	31,710
24+0,000	480,00	30,540	30,490	32,140	32,261
25+0,000	500,00	30,480	30,410	32,080	31,890
26+0,000	520,00	30,420	30,330	32,020	31,483
27+0,000	540,00	30,360	30,250	31,960	31,211
28+0,000	560,00	30,300	30,170	31,900	31,294
29+0,000	580,00	30,240	30,090	31,840	31,940
30+0,000	600,00	30,180	30,010	31,780	31,521
31+0,000	620,00	30,120	29,930	31,720	31,600
32+0,000	640,00	30,060	29,850	31,660	31,684
33+0,000	660,00	30,000	29,770	31,600	31,602
34+0,000	680,00	29,940	29,690	31,540	31,520
35+0,000	700,00	29,880	29,610	31,480	31,793
36+0,000	720,00	29,820	29,530	31,420	31,764
37+0,000	740,00	29,760	29,450	31,360	32,273



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE DRENAGEM DA GALERIA DO CÔRREGO BATALHA - 2ª ETAPA

LOCAL: SEDE - PRESIDENTE KENNEDY - ES

CONTEÚDO: SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PLANTA DE LOCAÇÃO - FAIXA DE DÍMÍNIO DO CÔRREGO BATALHA

DESENHO:

FOLHA: **1/3** ADMINISTRAÇÃO: MIGUEL ANGELO LIMA QUILHANO
SECRETÁRIO DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO: AMANDA QUINTA RANGEL
PREFEITA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIOGO WAGNER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG-15960/D